

Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres wykonania usługi rozłożenia i przygotowania do użytkowania w sezonie 2016/2017 sztucznego lodowiska oraz wykonania przeglądów konserwacyjnych rolby WM 1700 MINI, agregatu mrożącego Blue Box Zeta ECHOS i instalacji mrożącej, znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21, do umowy nr

zawartej w dniu 2016 r. w Warszawie.

szczegółowy zakres czynności:

1. Usługa rozłożenia lodowiska obejmuje:

- 1.1. zagęszczenie i wypoziomowanie piasku;
- 1.2. ułożenie folii;
- 1.3. rozłożenie i wyprostowanie orurowania;
- 1.4. napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;
- 1.5. sprawdzenie szczelności instalacji mrożącej (w razie stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie instalacji);
- 1.6. ustawienie band lodowiska;
- 1.7. wykonanie pomostu – podestu wzdłuż jednego boku lodowiska (od strony kontenerów);
- 1.8. przygotowanie podjazdu na płytę lodowiska dla rolby;
- 1.9. uruchomieniem agregatu mrożącego;
- 1.10. wytworzenie tafli lodowej o wymiarach około 20x40m, o minimalnej grubości nad orurowaniem lodowiska około 5cm, nie więcej niż 10cm;
- 1.11. rozłożenie ochronnych mat gumowych na ciągach pieszych i w szatni.

2. Zakres przeglądów konserwacyjnych i napraw obejmuje:

- 2.1. przedsezonowy przegląd serwisowy agregatu mrożącego Blue Box Zeta Echos 24.4R410AST1P wraz z wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych – konieczne do wymiany zużyte części lub podzespoły będą podlegały oddzielnej wycenie i będą wymieniane wyłącznie na podstawie osobnej pisemnej akceptacji zamawiającego;
- 2.2. przedsezonowy przegląd konserwacyjny rolby WM 1700 MINI nr 0430, wraz z wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz naostrzeniem i regulacją noża rolby – konieczne do wymiany zużyte części lub podzespoły będą podlegały oddzielnej wycenie i będą wymieniane wyłącznie na podstawie osobnej pisemnej akceptacji zamawiającego;
- 2.3. naprawy ewentualnych nieszczelności instalacji mrożącej;
- 2.4. wykonane przeglądy urządzeń zostaną potwierdzone protokołami zawierającymi wykaz wymienionych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych.

Uwagi dodatkowe.

Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do obsługi rolby muszą legitymować się uprawnieniami (dokumentem poświadczającym ukończenie szkolenia) do obsługi maszyny.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu ww. prac, do przestrzegania zasad BHP i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane z wykonywanymi przez pracowników Wykonawcy czynnościami na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu.

Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace związane z realizacją umowy nr zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę oraz zapewniające wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona prace w sposób bezpieczny dla osób i mienia znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz metodą nie wymagającą wyłączenia Ośrodka z normalnej pracy. Wykonawca wykona prace w uzgodnionych z zamawiającym godzinach pracy Ośrodka. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z zastosowaniem środków chemicznych (np. napełnianie instalacji lodowiska czynnikiem chłodzącym) zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

przewidywany harmonogram prac:

1. rozpoczęcie prac w terminie określonym w § 4 ust. 1a umowy;
2. zakończenie prac w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA